

REFERENCE

Karvinská hornická nemocnice a.s | Czech Republic | 2024

Extension of the modular surgical pavilion



Timotec Reinraumsysteme a.s.
supplied cleanroom systems under
contracts executed by the BLOCK
Group (now SPIE Central Europe).

Extension of the modular surgical pavilion, Karvinská hornická nemocnice a.s

Customer, locality:	Karvinská hornická nemocnice a.s, Czech Republic
Implementation term:	2024
Scope of delivery:	Complete cleanroom fit-out works were carried out on the second floor of the new modular surgical pavilion, including one operating theatre. The operating theatre was constructed using the SURGICAL system, while the remaining medical areas were completed using the FORMEDICAL system. The scope of supply included cleanroom partitions and wall panels made of powder-coated galvanized steel, metal suspended ceilings, HVAC installation, and cleanroom validation.
	<p>Project scope:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cleanroom fit-out floor area: 502 m² • Cleanroom wall panels and partitions: 860 m² • Cleanroom classification: ISO Class 7 – 60 m², ISO Class 8 – 442 m² <p>Timotec Reinraumsysteme a.s. supplied cleanroom systems under contracts executed by the BLOCK Group (now SPIE Central Europe).</p>

Anbau eines modularen Operationspavillons, Karvinská hornická nemocnice a.s

Kunde, Standort:	Karvinská hornická nemocnice a.s, Tschechische Republik
Lieferzeit:	2024
Beschreibung:	Im neuen modularen Chirurgiepavillon wurden im 2. Obergeschoss komplette Reinraumbauten einschließlich eines Operationssaals realisiert. Der Operationssaal wurde im SURGICAL-System ausgeführt, die übrigen medizinischen Bereiche im FORMEDICAL-System. Zum Lieferumfang gehörten Reinraumtrennwände und Wandverkleidungssysteme aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahlblech, Metallunterdecken, die Lüftungstechnik (RLT) sowie die Validierung der Reiräume.
	<p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinraum-Ausbaufäche: 502 m² • Fläche der Reinraum-Wandpaneele und Trennwände: 860 m² • Reinraumklassifizierung: ISO-Klasse 7 – 60 m², ISO-Klasse 8 – 442 m² <p>Die Timotec Reinraumsysteme a.s. lieferte Reinraumsysteme im Rahmen von Projekten der BLOCK-Gruppe (heute SPIE Central Europe).</p>

Přístavba modulárního chirurgického pavilonu, Karvinská hornická nemocnice a.s

Zákazník, lokalita:	Karvinská hornická nemocnice a.s, Česká Republika
Doba plnění:	2024
Rozsah dodávky:	V nově vybudovaném modulárním chirurgickém pavilonu jsme realizovali kompletní vestavby čistých prostor na 2. NP, včetně operačního sálu. Vestavby byly provedeny systémem SURGICAL v operačním sále a systémem FORMEDICAL v ostatních zdravotnických prostorách. Součástí dodávky byly čisté příčky a obkladové panely z lakovaného pozinkovaného plechu, kovové podhledy, vzduchotechnika (VZT) a provedení validací čistých prostor.
	<p>Rozsah realizace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podlahová plocha vestaveb čistých prostor: 502 m² • plocha obkladových panelů a příček: 860 m² • klasifikace čistých prostor: ISO Class 7 – 60 m², ISO Class 8 – 442 m²

Společnost Timotec Reinraumsysteme a.s. realizovala dodávky systémů čistých prostor v rámci zakázek skupiny BLOCK (nyní SPIE Central Europe).



Karvinská hornická nemocnice a.s | Czech Republic | 2024

Timotec Reinraumsysteme a.s. supplied cleanroom systems under contracts executed by the BLOCK Group (now SPIE Central Europe).



Karvinská hornická nemocnice a.s | Czech Republic | 2024

Timotec Reinraumssysteme a.s. supplied cleanroom systems under contracts executed by the BLOCK Group (now SPIE Central Europe).





Karvinská hornická nemocnice a.s | Czech Republic | 2024

Timotec Reinraumsysteme a.s. supplied cleanroom systems under contracts executed by the BLOCK Group (now SPIE Central Europe).



